

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : "REMONT - ŁAZIENKI PERSONELU" - ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁ-
CENIA ROLNICZEGO im. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ
ADRES INWESTYCJI : 21-542 LEŚNIA PODLASKA UL. BIALSKA 7.
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. WINCENTEGO
WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ
ADRES INWESTORA : 21-542 LEŚNA PODLASKA UL. BIALSKA 7.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁAZIENKA PERSONELU I PIĘTRO			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2 0.8*2.00*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.25+1.25+2.00)*2	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0332-03	Wykucie wnęki na grzejnik oraz poszerzenie otworu drzwiowego w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1.50*1.00	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach. (3.94+3.94+2.09+2.09)*3.40	m ² m ²	 41.004	
				RAZEM	41.004
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników 1.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek terrakotowych 3.94*2.09	m ² m ²	 8.235	
				RAZEM	8.235
7 d.1.1	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż instalacji i urządzeń wodociągowych 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1.1	KNR 4-02 0235-08 analogia	Demontaż urządzeń i instalacji kanalizacyjnej 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejników oraz instalacji CO 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki (gruz, stolarka z rozbiórki, wykładziny z rozbiórki, podokienniki, urządzenia sanitarne, urządzenia elektryczne itp.) 3.5	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.500
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
11 d.1.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm [(1.25*1.25*1.25+2.00)*3.40]-(0.9*2.00*2)	m ² m ²	 9.841	
				RAZEM	9.841
12 d.1.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie szerokich podokienników o wym 150x50cm z drewna liściastego - podokienniki lakierowane lakierem bezbarwnym 1.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
13 d.1.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) [(3.94+3.94+2.09+2.09)*3.40]+[(1.25*1.25*1.25+2.00)*3.40*2]-(0.9*2.00*2*2)	m ² m ²	 60.685	
				RAZEM	60.685
14 d.1.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża [3.94+3.94+2.09+2.09+(1.25*6)]*2.00	m ² m ²	 39.120	
				RAZEM	39.120
15 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe pod glazurę [3.94+3.94+2.09+2.09+(1.25*6)]*2.00	m ² m ²	 39.120	
				RAZEM	39.120
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej do wysokości 2m [3.94+3.94+2.09+2.09+(1.25*6)]*2.00	m ² m ²	 39.120	
				RAZEM	39.120
17 d.1.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.94*2.09	m ² m ²	 8.235	
				RAZEM	8.235
18 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome pod posadzki	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.94*2.09	m ²	8.235	
				RAZEM	8.235
19 d.1.2	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 3.94*2.09	m ² m ²	8.235	
				RAZEM	8.235
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania- powierzchnie sufitu i ściany pod gładź gipsową {[3.94+3.94+2.09+2.09+(1.25*6)]*1.40}+(3.94*2.09)	m ² m ²	35.619	
				RAZEM	35.619
21 d.1.2	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² [3.94+3.94+2.09+2.09+(1.25*6)]*1.40	m ² m ²	27.384	
				RAZEM	27.384
22 d.1.2	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 3.94*2.09	m ² m ²	8.235	
				RAZEM	8.235
23 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianach i sufitach {[3.94+3.94+2.09+2.09+(1.25*6)]*1.40}+(3.94*2.09)	m ² m ²	35.619	
				RAZEM	35.619
24 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami leteksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów {[3.94+3.94+2.09+2.09+(1.25*6)]*1.40}+(3.94*2.09)	m ² m ²	35.619	
				RAZEM	35.619
25 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne łazienkowe 80x200cm wraz z ościeżnicami 0.80*2.00*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
26 d.1.2	kalk. własna	Zabudowy grzejników z listew drewnianych z drewna liściastego, lakierowane lakierem bezbarwnym 1.50*1.00	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
1.3		ROBOTY SANITARNE			
27 d.1.3	kalk. własna	Przebudowa CO i doprowadzenie podejść pod grzejniki oraz podłączenie do istniejącej instalacji CO. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.3	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe panelowe o dług. 1060 mm wraz z termoregulatorami 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.3	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4.50	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
30 d.1.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 6.50	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
31 d.1.3	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8.50	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
32 d.1.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1.3	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.3	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.1.3	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.1.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
37 d.1.3	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów podłogowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.3	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000