

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : "REMONT SALI 32" - ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ
ADRES INWESTYCJI : 21-542 LEŚNIA PODLASKA UL. BIALSKA 7.
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ
ADRES INWESTORA : 21-542 LEŚNIA PODLASKA UL. BIALSKA 7.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA 32 II PIĘTRO			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2 0.9*2.55*2	m ² m ²	 4.590	 4.590
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0332-03	Wykucie wnęki na grzejnik oraz poszerzenie otworu drzwiowego w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej (1.5*1.0*2) + (0.50*2.50)	m ² m ²	 4.250	 4.250
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach. przyjęto 30% tynków na ścianach (10.76+4.84+10.76+4.84)*3.40*0.30	m ² m ²	 31.824	 31.824
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników 6.00	m m	 6.000	 6.000
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego (10.76+4.84)*2	m m	 31.200	 31.200
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z parkietu w celu doprowadzenia instalacji 8.50	m ² m ²	 8.500	 8.500
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-06	Oczyszczenie deszczulek 8.50	m ² m ²	 8.500	 8.500
8 d.1.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejników oraz instalacji CO 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki (gruz, stolarka z rozbiórki, wykładziny z rozbiórki, podokienniki, urządzenia sanitarne, urządzenia elektryczne itp.) 3.5	m ³ m ³	 3.500	 3.500
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - zamurowanie otworów 1.00*2.50*0.50	m ³ m ³	 1.250	 1.250
11 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm 3	m m	 3.000	 3.000
12 d.1.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie szerokich podokienników o wym 150x50cm z drewna liściastego - podokienniki lakierowane lakierem bezbarwnym 6.00	m m	 6.000	 6.000
13 d.1.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) [(10.76+4.84+10.76+4.84)*3.40*0.30]+[(2.50+2.50+1.00)*0.50]+(1.50*1.00)+(2.55*1*2)	m ² m ²	 41.424	 41.424
14 d.1.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - zabudowy instalacji 4.5	m ² m ²	 4.500	 4.500
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1122-01	Posadzki z deszczulek - ponowny montaż parkietu - parkiet z odzysku 8.50	m ² m ²	 8.500	 8.500
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół 31.20	m m	 31.200	 31.200
17 d.1.2	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych i malowanych 10.76*4.84	m ² m ²	 52.078	 52.078
18 d.1.2	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki parkietu i cokołów 10.96*5.04	m ² m ²	 55.238	 55.238
				RAZEM	55.238

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania- powierzchnie sufity i ściany pod gładź gipsową [(10.76+10.76+4.84+4.84)*3.60]+(10.76*4.84)	m ²		
			m ²	164.398	
				RAZEM	164.398
20 d.1.2	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (10.76+10.76+4.84+4.84)*3.60	m ²		
			m ²	112.320	
				RAZEM	112.320
21 d.1.2	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 10.96*5.04	m ²		
			m ²	55.238	
				RAZEM	55.238
22 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianach i sufitach [(10.76+10.76+4.84+4.84)*3.60]+(10.76*4.84)	m ²		
			m ²	164.398	
				RAZEM	164.398
23 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów [(10.76+10.76+4.84+4.84)*3.60]+(10.76*4.84)	m ²		
			m ²	164.398	
				RAZEM	164.398
24 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne kasetonowe jednoskrzydłowe z naświetlami nad drzwiami wraz z ościeżnicą - malowanie farbą olejną (0.90*2.40)	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
25 d.1.2	kalk. własna	Zabudowy grzejników z listew drewnianych z drewna liściastego, lakierowane lakierem bezbarwnym 1.50*1.00*4	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3		ROBOTY SANITARNE			
26 d.1.3	kalk. własna	Przebudowa CO i doprowadzenie podejść pod grzejniki oraz podłączenie do istniejącej instalacji CO. 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.1.3	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe panelowe o dług. 1060 mm wraz z termoregulatorami 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000