

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : "REMONT SALI 42 " - ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ
ADRES INWESTYCJI : 21-542 LEŚNIA PODLASKA UL. BIALSKA 7.
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ
ADRES INWESTORA : 21-542 LEŚNIA PODLASKA UL. BIALSKA 7.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA 42 III PIĘTRO			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0353-05	0.9*2.55*2	m ²	4.590	
				RAZEM	4.590
2	KNR-W 4-01	Wykucie wnęki na grzejnik oraz poszerzenie otworu drzwiowego w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1.1	0332-03	1.5*1.0	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach. przyjęto 30% tynków na ścianach	m ²		
d.1.1	0701-01	(7.96+7.96+4.86+4.86)*3.60*0.30	m ²	27.691	
				RAZEM	27.691
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1.1	0353-12	4.50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z wykładzin PCV	m ²		
d.1.1	0819-05	7.96*4.86	m ²	38.686	
				RAZEM	38.686
6	KNR 4-02	Demontaż grzejników oraz instalacji CO	kpl.		
d.1.1	0520-01	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki (gruz, stolarka z rozbiórki, wykładziny z rozbiórki, podokienniki, urządzenia sanitarne, urządzenia elektryczne itp.)	m ³		
d.1.1	0108-09	3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami - zamurowanie otworów	m ³		
d.1.2	0304-04	(1.00*2.50*0.50)+(1.44+1.00+1.00)*2.70*0.24	m ³	3.479	
				RAZEM	3.479
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm	m		
d.1.2	0313-04	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-02	Obsadzenie szerokich podokienników o wym 150x50cm z drewna liściastego - podokienniki lakierowane lakierem bezbarwnym	m		
d.1.2	0129-02	4.50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.2	0711-02	[(1.00+1.00+1.44+1.00+1.00+1.00+0.50+0.50)*2.10]+(2.00*1.50)+(1.00*0.50)	m ²	19.124	
				RAZEM	19.124
12	KNR-W 2-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - zabudowy instalacji	m ²		
d.1.2	2004-02	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
13	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie poziomów w pomieszczeniu	m ²		
d.1.2	1104-01	5.20*4.86	m ²	25.272	
				RAZEM	25.272
14	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - wyrównanie poziomów w pomieszczeniu	m ²		
d.1.2	1104-03	Krotność = 3 5.20*4.86	m ²	25.272	
				RAZEM	25.272
15	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.2	1130-02	5.20*4.86	m ²	25.272	
				RAZEM	25.272
16	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome pod posadzki	m ²		
d.1.2	1134-01	5.20*4.86	m ²	25.272	
				RAZEM	25.272
17	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1.2	1123-01	8.20*5.06	m ²	41.492	
				RAZEM	41.492
18	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania- powierzchnie sufity i ściany pod gładź gipsową	m ²		
d.1.2	1134-01	[(7.96+7.96+4.86+4.86)*3.60]+(7.96*4.86)	m ²	130.990	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 d.1.2 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (7.96+7.96+4.86+4.86)*3.60	m ²	RAZEM	130.990
			m ²	92.304	
				RAZEM	92.304
20	NNRNKB 202 d.1.2 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 7.96*4.86	m ²		
			m ²	38.686	
				RAZEM	38.686
21	KNR 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianach i sufitach [(7.96+7.96+4.86+4.86)*3.60]+(7.96*4.86)	m ²		
			m ²	130.990	
				RAZEM	130.990
22	KNR 4-01 d.1.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów [(7.96+7.96+4.86+4.86)*3.60]+(7.96*4.86)	m ²		
			m ²	130.990	
				RAZEM	130.990
23	KNR-W 2-02 d.1.2 1022-01	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne kasetonowe jednoskrzydłowe z naświetlem nad drzwiami wraz z ościeżnicą - malowanie farbą olejną (0.90*2.40)	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
24	d.1.2 kalk. własna	Zabudowy grzejników z listew drewnianych z drewna liściastego, lakierowane lakierem bezbarwnym 1.50*1.00*3	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
1.3		ROBOTY SANITARNE			
25	d.1.3 kalk. własna	Przebudowa CO i doprowadzenie podejść pod grzejniki oraz podłączenie do istniejącej instalacji CO. 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-15 d.1.3 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe panelowe o dług. 1060 mm wraz z termoregulatorami 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000