

Rodzaj opracowania:

EGZ. P.I.N.B.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ARANŻACJA WNĘTRZ)

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa i remont pracowni szkolnych nr 42, 32 oraz łazienki personelu
ETAP I – Przebudowa i remont sali nr 42
ETAP II – Przebudowa i remont sali nr 32
ETAP III – Przebudowa i remont łazienki personelu

Obiekt:

Budynek Szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej
Podlaskiej

Kategoria obiektu budowlanego:

IX – budynki kultury, nauki i oświaty: budynku szkolne

Lokalizacja inwestycji:

Działka nr ewid. 15, ul. Bialska 7
Jednostka ewidencyjna: 060108_2 Leśna Podlaska
Obręb ewidencyjny: 0008 Leśna Podlaska
Id działki: 060108_2.0008.15

Nazwa i adres inwestora:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa ul. Bialska 7
21-542 Leśna Podlaska

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność/ Nr uprawnień	Data opracowania	Podpis
			lipiec 2024	

Biała Podlaska, lipiec 2024 r.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI

- AR.01.01.01 Stolarka meblowa

1. Część ogólna

1.1 Nazwa nadana przez zamawiającego

Przebudowa i remont pracowni szkolnych nr 42, 32 oraz łazienki personelu

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach objętych zadaniem.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” branży budowlanej.

1.4 Informacje o terenie budowy

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia

- organizacji robót,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,

podano w ST „Wymagania Ogólne” branży budowlanej.

1.6 Określenia podstawowe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” branży budowlanej.

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” branży budowlanej

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania Ogólne” branży budowlanej.

2.2. Wymagania materiałowe szczegółowe

W przypadku, gdy w szczegółowych wytycznych wykonania wyposażenia i nie przyjęto innego sposobu wykonania mebli należy je wykonać wg poniższych wytycznych:

- **Płyta meblowa**
 - o Meble wykonać z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wykonanej na bazie płyty wiórowej.
 - o Korpusy szafek, szaf i regałów wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończone okleiną PCV w kolorze
 - o płyty, zmontowane – skrócone wkrętami montażowymi meblowymi (konfirmat), tył z płyty hdf.
 - o Fronty drzwiczek i szuflad wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończonej okleiną PCV w kolorze płyty,
 - o wyposażone podchwyty lub uchwyty wg projektu.
 - o Cokoły wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej zabezpieczone uszczelką cokołową;
 - o Błaty biurek i stołów w pracowniach wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończonej okleiną PCV w kolorze płyty.
 - o Wszystkie elementy wykonane z płyty meblowej, w kolorze jasny szary – wykończenie matowe.
 - o Wszystkie drzwiczki i szuflady otwierane za pomocą uchwyty krawędziowego, zaokrąglonego, nakładanego w kolorze czarnym.
- **Błaty stołów i biurek** – płyta z laminatem HPL w kolorze zabudowy meblowej, grubości 36mm.
- **Stelaże do biurek** - z profili stalowych o przekroju 50 x 50 mm, zakończony stopkami do poziomowania. Lakierowany proszkowo stelaż metalowy do biurka prostego oraz do stołów konferencyjnych. Kolor czarny. Wysokość stelaża 720-735 mm.

- **Zawiasy** zastosowane w meblach powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej regulacji pionowej i poziomej. Zastosowane zawiasy powinny umożliwić otwarcie drzwiczek pod kątem min. 90 stopni.
- **Prowadnice** - należy zastosować prowadnice szuflad umożliwiające ich wysunięcie w granicach 75 – 100%. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady z maksymalną szczeliną technologiczną 2mm
- **Uchwyty krawędziowe** - nawierzchniowe mocowane poziomo, w kolorze czarnym (pom. socjalne) o długości min. 30cm.
- **Wieszak na torbę/plecak** – należy wyposażyć biurka w wieszaki na plecak lub torebkę.
- **Krzesła / siedziska** - obrotowe krzesło biurowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami, Regulacja kąta pochylenia oparcia w zakresie od - 17st do + 6 st., blokada kąta pochylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby, regulacja wysokości oparcia, podnośnik pneumatyczny, podstawa czarna z tworzywa sztucznego, kolorystyka krzesła szaro-czarne, maks. średnica podstawy jezdnej Ø630.
- **Umywalka meblowa** – o wymiarach 380x600mm (+/- 20mm), z ceramiki sanitarnej, prostokątna, biały połysk, otwory na armaturę oraz przelewowy.
- **Bateria umywalkowa** – stojąca, korpus z mosiądzu, miejsce montażu na umywalce, jednouchwytowa, wylewka stała, kolor chrom, wysokość 170mm (+/- 20mm) x długość 150mm (+/- 20mm).

Uwaga!

Ze względu na występowanie odmiennych palet barw laminatów kompaktowych, płyt meblowych i innych materiałów u różnych producentów ostateczny kolor dobrać przed przystąpieniem do wykonania zabudowy meblowej i przedstawić Inwestorowi do akceptacji

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej branży budowlanej.

3.2 Montaż należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” branży budowlanej.

4.2. Transport zewnętrzny i wewnętrzny

Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego.

4.3. Odbiór elementów po rozładunku.

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy są kompletne i odpowiadają założonej Dokumentacji Projektowej.

Odbiór transportowanego wyposażenia sprzętowo - materiałowego powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca elementów powinien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do montażu, a także wszystkie akcesoria dodatkowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplety śrub.

4.4. Likwidacja uszkodzeń transportowych

Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń elementów Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montażu, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko,

jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac, następuje odbiór w obecności Inspektora nadzoru. Jeśli występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” branży budowlanej.

5.2 Wykonanie montażu sprzętu meblowo- gospodarczego

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montażu sprzętu meblowo - gospodarczego. Przy montażu wyposażenia należy stosować się do wytycznych Producenta. W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obciążony wykonawca robót .

6. Kontrola jakości robót i badania

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” branży budowlanej.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie jego wymiarów. W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i sprzętu meblowego. Bieżącą kontrolę jakości robót związanych z montażem wyposażenia meblowo - gospodarczego wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora.

6.2.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1 Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” branży budowlanej.

7.2 Szczegółowe zasady

Jednostkami obmiarowymi są: 1 szt – dostawy i montażu sprzętu meblowo – gospodarczego

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” branży budowlanej.

8.2 Rodzaje odbiorów

8.2.1. Odbiór elementów przed montażem

Odbiór elementów na budowie powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego sprzętu meblowo - gospodarczego.

- rodzaje wyposażenia oraz zgodność z zamówieniem,
- prawidłowość działania,

8.2.2. Odbiór zmontowanych elementów

Odbiór wykonanych robót montażowych powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

9.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2 Wymagania szczegółowe

Cena jednostki obmiarowej

Cena montażu 1 szt elementów wyposażenia meblowo- gospodarczego obejmuje

- roboty przygotowawcze,
- dostawę elementów na miejsce montażu
- montaż
- oczyszczenie i uporządkowanie stanowiska pracy

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych